ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

OBJETO: MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, TELHADO E TROCA DE PORTAS NO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE E CEMEI DONA ROSARIA MARIA DE REZENDE
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - SÃO JOSÉ DA VARGINHA
REFERÊNCIA DE PREÇO: REGIÃO / FONTE /MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: CENTRAL/SETOP/ JULHO DE 2021 COM DESONERAÇÃO, CENTRAL/SINAPI/JULHO DE 2021, CENTRAL/SUDECAP/JULHO DE 2021
BDI ADOTADO: 29,07%

DATA: 10/09/2021

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/BDI
								69.246,46
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.491,32
SETOP	ED-16660	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	184,08	237,59	1.069,16
SETOP	ED-50389	1.2	MOB-001 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	65.415,74	84.432,10	422,16
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.408,56
SETOP	ED-4167	2.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR	H	16,00	109,84	141,77	2.268,32
SINAPI	90776	2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	36,81	47,51	1.140,24
		3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					360,56
SETOP	ED-48501	3.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	7,45	11,24	14,51	108,10
SUDECAP	02.01.05	3.2	REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	7,45	7,25	9,36	69,73
SUDECAP	02.03.05	3.3	REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	7,45	4,88	6,30	46,94
SETOP	ED-48494	3.4	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	16,38	6,42	8,29	135,79
		4.0	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					27.152,08
SETOP	ED-48420	4.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	M2	80,54	57,49	74,20	5.976,07
SETOP	ED-48407	4.2	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	60,41	124,50	160,69	9.707,28
SETOP	ED-48423	4.3	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M2	7,45	25,92	33,45	249,20
SETOP	ED-48408	4.4	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	7,45	70,05	90,41	673,55
SETOP	ED-50650	4.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	93,00	67,69	87,37	8.125,41
SETOP	ED-50679	4.6	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	3,50	39,89	51,49	180,22
SINAPI	89578	4.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00	49,59	64,01	2.240,35
		5.0	ALVENARIA					1.587,88
SETOP	ED-48231	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	34,17	36,00	46,47	1.587,88
		6.0	ESQUADRIAS					5.778,85
SINAPI	102163	6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,68	279,82	361,16	606,75
SINAPI	91011	6.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U	9,00	320,57	413,76	3.723,84
SINAPI	91009	6.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U	1,00	266,58	344,07	344,07
SINAPI	91304	6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U	9,00	77,67	100,25	902,25
SINAPI	91305	6.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U	2,00	78,23	100,97	201,94
		7.0	REVESTIMENTOS					3.844,07
SETOP	ED-49694	7.1	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	41,35	41,00	52,92	2.188,24
SINAPI	87874	7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	34,17	4,80	6,20	211,85
SINAPI	87886	7.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,45	16,07	20,74	154,51
SINAPI	90408	7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	7,45	24,79	32,00	238,40
SETOP	ED-50761	7.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	34,17	23,83	30,76	1.051,07
		8.0	PINTURA					23.247,67
SINAPI	88484	8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,45	2,61	3,37	25,11
SINAPI	88485	8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,17	2,29	2,96	101,14
SETOP	ED-50499	8.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	212,53	10,83	13,98	2.971,17
SETOP	ED-50451	8.4	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	377,55	11,23	14,49	5.470,70
SETOP	ED-50498	8.5	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	792,70	9,66	12,47	9.884,97
SETOP	ED-50526	8.6	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	M2	32,76	16,97	21,90	717,44
SETOP	ED-50505	8.7	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	1.136,08	2,19	2,83	3.215,11
SETOP	ED-50506	8.8	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	215,91	2,47	3,19	688,75
SETOP	ED-50452	8.9	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	10,83	12,40	16,00	173,28
		9.0	SERVIÇOS FINAIS					2.375,47

JULIANA MACIEL MARINHO
VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO
VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:16:12 -03'00'

Vandeir Paulino da Silv
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

OBJETO: MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, TELHADO E TROCA DE PORTAS NO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE E CEMEI DONA ROSARIA MARIA DE REZENDE
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO - SÃO JOSÉ DA VARGINHA
REFERÊNCIA DE PREÇO: REGIÃO / FONTE /MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: CENTRAL/SETOP/ JULHO DE 2021 COM DESONERAÇÃO, CENTRAL/SINAPI/JULHO DE 2021, CENTRAL/SUDECAP/JULHO DE 2021
BDI ADOTADO: 29,07%

DATA: 10/09/2021

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/BDI
SETOP	ED-50923	9.1	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E	U	2,00	200,03	258,18	516,36
CPU	01	9.2	FIXAÇÃO DE TOLDO EM PAREDE	M2	9,00	15,11	19,50	175,50
CPU	02	9.3	LONA PARA TOLDO PVC VINIL (FL FUNDO GELO NÃO PASSA LUZ) 500 MICRAS 100x140 - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	M	31,00	42,08	54,31	1.683,61

JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:16:24 -03'00'

Vandeir Paulino da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

MENU

→

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	894126/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, TELHADO E TROCA DE PORTAS NO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE E CEMEI DONA ROSARIA

FILTRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,88%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,07%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOSÉ DA VARGINHA / MG
Local

quarta-feira, 1 de setembro de 2021
Data

JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:15:33 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JULIANA MACIEL MARINHO VECCI
CREA/CAU: 202696/D
ART/RRT: 0

Vandeir Paulino da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DE FORRO PVC E TELHADO NO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE E CEMEI DONA ROSARIA MARIA DE REZENDE

2- CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - **ANEXO III**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2	
				%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.491,32	2,15%	100%	1.491,32		
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.408,56	4,92%	50%	1.704,28	50%	1.704,28
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	360,56	0,52%	100%	360,56		
4.0	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	27.152,08	39,21%	100%	27.152,08		
5.0	ALVENARIA	1.587,88	2,29%			100%	1.587,88
6.0	ESQUADRIAS	5.778,85	8,35%			100%	5.778,85
7.0	REVESTIMENTOS	3.844,07	5,55%			100%	3.844,07
8.0	PINTURA	23.247,67	33,57%			100%	23.247,67
9.0	SERVIÇOS FINAIS	2.375,47	3,43%			100%	2.375,47
TOTAL		**69.246,46**	**100,00%**	44,35%	30.708,24	55,65%	38.538,22
TOTAL ACUMULADO				44,35%	30.708,24	100,00%	69.246,46

JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:14:01 -03'00'

Vandeir Paulino da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO II

PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ VARGINHA - MG.

OBJETO: MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, TELHADO E TROCA DE PORTAS NO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE E CEMEI DONA ROSARIA MARIA DE REZENDE — 10/09/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	X	DIMENSÕES COMP.	LARG.	ALTURA	QUANTIDADES AUXILIAR	DEFINITIVA	UN.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS						4,50	M2
	Placa de obra		3,00		1,50	4,50		
1.2	MOB-001 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00						65.415,74	%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR						16,00	H
	Considerando 2h/semana					16,00		
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						24,00	H
	Considerando 3h/semana					24,00		
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
3.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada - TETO					7,45		
3.2	REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO ONDULADA DE FIBROCIMENTO						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada					7,45		
3.3	REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada					7,45		
3.4	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO						16,38	M2
	Porta 60x210	1,00	0,60		2,10	1,26		
	Porta 80x210	9,00	0,80		2,10	15,12		
4.0	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL							
4.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2						80,54	M2
	Referente a manutenção no telhado	402,71	0,20			80,54		
4.2	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU						60,41	M2
	Referente a manutenção no telhado	402,71	0,15			60,41		
4.3	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada					7,45		
4.4	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada					7,45		
4.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM						93,00	M
4.6	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM						3,50	M
4.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014						35,00	M
5.0	ALVENARIA							
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO						34,17	M2
	Referente ao embocamento do telhado							
			98,36		0,20	19,67		
	Referente ao local das caixas de água					14,50		
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME. E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P						1,68	M2
	Porta 80x210 - Banheiro		0,80		2,10	1,68		
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						9,00	U
	Referente as portas com defeito					9,00		
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						1,00	U
	Referente as portas com defeito					1,00		
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						9,00	U
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						2,00	U
7.0	REVESTIMENTOS							
7.1	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM						41,35	M2
	Berçario	45,43	0,20			9,09		
	Maternal II	39,95	0,20			7,99		
	Maternal III	45,43	0,40			18,17		
	Cozinha	30,48	0,20			6,10		
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014						34,17	M2
	Conforme item 5.1					34,17		
7.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						7,45	M2

JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:14:36 -03'00'

Vandeir Paulino da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

	Referente ao Hall de escada - TETO					7,45		
7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada - TETO					7,45		
7.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO						34,17	M2
	Conforme item 5.1					34,17		
8.0	PINTURA							
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014						7,45	M2
	Referente ao Hall de escada - TETO					7,45		
8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014						34,17	M2
	Conforme item 5.1					34,17		
8.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						212,53	M2
	Referente ao Hall de escada - TETO					7,45		
	Referente ao Modulo 03					205,08		
8.4	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						377,55	M2
	Conforme item 5.1					34,17		
	Referente a parte externa					343,38		
8.5	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						792,70	M2
	Referente a parte interna					792,70		
8.6	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE						32,76	M2
	Referente 0,80x2,10	9,00	2,00	0,80	2,10	30,24		
	Referente 0,60x2,10		2,00	0,60	2,10	2,52		
8.7	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA						1.136,08	M2
	Referente a parte interna					792,70		
	Referente a parte externa					343,38		
8.8	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA						215,91	M2
	Referente aos banheiros					10,83		
	Referente ao Modulo 03					205,08		
8.9	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						10,83	M2
	Referente aos banheiros					10,83		
9.0	SERVIÇOS FINAIS							
9.1	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T						2,00	U
	Referente ao acesso a caixa de água					2,00		
9.2	FIXAÇÃO DE TOLDO EM PAREDE						9,00	M2
	Referente ao toldo que se soltou da parede		6,00	1,50		9,00		
9.3	LONA PARA TOLDO PVC VINIL (FL FUNDO GELO NÃO PASSA LUZ) 500 MICRAS 100x140 - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO						31,00	M

JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680

Assinado de forma digital por JULIANA MACIEL MARINHO VECCI:11609392680
Dados: 2021.09.10 08:14:50 -03'00'

Vandeir Paulino da Si
PREFEITO MUNICIP